



コースレーティング(再査定)に かかるコース整備

日英米のレーティングの違い

関東ゴルフ連盟グリーン委員会参与

大久保 昌

クラブゴルフも20年、30年経つにつれゴルフも上達しハンディも少なくなっていき、やがてホームコースを易しく感じるようになる

特に飛距離の大幅な伸びがすすむ現状を考えるとレーティング再査定を機会に、コースの距離や難易度の見直しをする必要がある

グリーンを含むコースの改修・改造そして通常管理やコース全般の整備

ハンディキャップ制度に対する認識度

- 1) ゴルファの一部がもつハンディキャップ制度に 対する認識のギャップ
実力が反映されていないハンディ(名誉ハンディ)(JGA有効2年)
更新したがないシングルゴルファ(失効しないハンディ)(JGA・有効6ヶ月)
日本のアベレージゴルファの実力は海外でも通用しているのか
- 2) レーティングとコース設計のコンセプト
レーティングが高いほどいいコースということではない
コースは易し過ぎず、難し過ぎず/プレイアブルで、難易度もほどほどに
- 3) スコアカードのヤーデージと違うコース距離
ydsからm、mからydsへと距離表示が変わったときの変換の誤差が残っている
英、米は光波測量かGPS測量により測定したもののみが公認される
- 4) 飛距離を考えないティーマーク使用の偏重
ボギーゴルファ(飛距離200yds)が250yds以上を想定して設けられている<BT>
の使用を望む傾向が見られる
仕様ティは飛距離に応じて選ぶことで楽しくプレイすることができる

レーティングにかかるコース整備

レーティングの再査定に際し、
コースを整備（維持管理、改修、改造）を
することをお勧めしたい

第一に、距離が正確に表示されているかどうか

ホール距離を光波測量により再測量してスコアカードの距離と照合し必要により表示を修正するか、
ティーグラウンドを見直す

JGA、EGUのレート基準点は図のような違い


【コースレーティング用永久基点の決定】
使用する各ティインググラウンドの中央

図一1


■ ティマーカーの基準参考図

ティマーカーの位置については、下記概略図を参考にしてください。


① ティインググラウンド一面に4つのティを作る場合




② ティインググラウンド二面の場合



③ ティインググラウンド三面の場合



④ ティインググラウンド四面以上の場合




設計の意図による、査定を受けるすべてのティインググラウンド距離の提示によりコースレーティング査定します。

図-1 ティーグラウンドの距離測定ポイント(JGA)

図-2 ティーグラウンドの距離測定ポイント(EGU)

Teeing Ground



ホール距離には

- 1) スコアカードに表示される距離
- 2) 空中距離＝地形図上の距離＝Air Line Distance

3) プレーイング ディスタンス

主に地形、高低差、標高、風、ターフの状態などにより影響をうける、プレイ上の実距離（飛距離）

4) 査定距離＝実効距離＝Effective playing distance

スクラッチプレーヤーである複数の査定委員がコースを実際にプレーして査定基準に沿って決められた距離

第二に、ターゲットエリアの難易度評価に関する障害要因(フェアウェイ幅、ボールラン、ハザードなど)の
グレードアップが出来るか


ボールランは25ydが標準

第三に、ターゲットエリアのバンカーの
位置や深さの見直しが増設か

第四に、グリーン面の硬さ、ボールの転
がりのスピード（傾斜）や起伏、
そしてグリーンまわりのリカバリー
の難易度を左右するバンカーの
深さ、池との接点または斜面、
ラフの状況など

第五に、ティーマークの設置にあたっては ホール距離のバランスに配慮

図-3 ティーマーク位置のバランス (USGA)



Balancing of tee placement is done as follows:



日、米、英のハンディキャップ制度

(日本)

1978年、JGAハンディキャップ制定

JGAは1978年以前までは英国、新制度は米国に類似しているが、現在のコースレーティングシステムはその中間方式で、〈J-sys〉という。日本式である

(米国)

1976年、USGAコースレーティング方式制定

1986年、改定の(スロープシステム)制定

スクラッチレーティングのほかに

ボギーレーティングを査定し、ゴルフアに
(Hdcp Index証明書)が発行される。

コースにある(ハンディキャップ表)からハン
ディを算出する

(英国)

1983年、SSS「スタンダード・スクラッチ・スコア」方式

SSSはシーズン中、正常な天候のもとでスクラッチゴルフのためのコースのプレー難易度を評価したものである

ベストスコアによるハンディキャップ方式である(55～155)

* EGU、CONGUのSSSは、

ハンディキャップゴルフのために公平な方式であり、USGAスロープシステムも類似していて、日本にも導入が望まれる方式である

『イングランドゴルフ連盟』 『英国ゴルフ連盟評議会』の

SSSコースレーティング方式は

査定での評価基準がゴルフクラブ向けのマニュアル
で具体的に解説され、コースの整備（維持管理、
改造）にも利用することを勧めている

スクラッチゴルファ (Scratch Golfer)

英国(EGU) $260y(\text{Dr})+240y(\text{Fw}), 150y(7I)$
(スクラッチゴルファ)

米国(USGA) $250y(\text{Dr})+220y(\text{Fw})$
(スクラッチゴルファ)

$200y(\text{Dr})+170y(\text{Fw})$
(ボギーゴル

ファ)

日本(JGA) $250y(\text{Dr})+220y(\text{Fw})$
(スクラッチゴルファ)

距離レート (Yardage Rating)

英国(EGU) 査定距離 ÷ 220 + 41.04
(スクラッチレート)

米国(USGA) 査定距離 ÷ 220 + 40.9
(スクラッチレート)

査定距離 ÷ 160 + 50.7
(ボギーレート)

日本(JGA) 査定距離 ÷ 210 + 39.86
(スクラッチレート)

USGAのプレー難易度を決める10の障害要因とは
ターゲットエリアのフェアウェイの地形、グリーン及び
周辺のリカバリー度合い、ラフ、バンカー、OB、
ウォーターハザード、樹木、風、標高の10項目を
0～10点で評価するもの

各国とも Fw の落下地点のボールのランは25ydsを目安としている

英国では距離の誤差は250ydsで ± 1 ydまでとなっている

スロープレーティング (USGA Slop Rating)

男子

ボギーレーティングーコースレーティング × (5.381)

女子

ボギーレーティングーコースレーティング × (4.240)

男子・スロープレート 55～155(標準113)＝コースにあるHdcp表で算出する

男子用・仮スロープレーティング表

Course Length

USGA Course Rating

	5500	5550	5600	5650	5700	5750	5800	5850	5900	5950	6000	6050	6100	6150	6200	6250	6300	6350	6400	6450	6500	6550	6600	6650	6700	6750	6800	6850	6900	6950	7000
64.1	90	89	88	87	86	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.4	93	91	90	89	88	87	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.7	95	94	92	91	90	89	88	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.0	97	96	95	93	92	91	90	89	87	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.3	99	98	97	96	94	93	92	91	90	88	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.6	101	100	99	98	97	95	94	93	92	91	89	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.9	104	102	101	100	99	98	96	95	94	93	92	90	89	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.2	106	105	103	102	101	100	99	97	96	95	94	93	91	90	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.5	108	107	106	104	103	102	101	100	98	97	96	95	94	92	91	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.8	110	109	108	107	105	104	103	102	101	99	98	97	96	95	93	92	91	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.1	112	111	110	109	108	106	105	104	103	102	100	99	98	97	96	94	93	92	91	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.4	115	113	112	111	110	109	107	106	105	104	103	101	100	99	98	97	95	94	93	92	91	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.7	117	116	114	113	112	111	110	108	107	106	105	104	102	101	100	99	97	96	95	94	93	91	90	0	0	0	0	0	0	0	0
68.0	119	118	117	115	114	113	112	111	109	108	107	106	105	103	102	101	100	98	97	96	95	94	92	91	90	0	0	0	0	0	0
68.3	121	120	119	118	116	115	114	113	112	110	109	108	107	106	104	103	102	101	99	98	97	96	95	93	92	91	90	0	0	0	0
68.6	123	122	121	120	119	117	116	115	114	113	111	110	109	108	107	105	104	103	102	100	99	98	97	96	94	93	92	91	90	0	0
68.9	0	124	123	122	121	120	118	117	116	115	114	112	111	110	109	108	106	105	104	103	101	100	99	98	97	95	94	93	92	91	90
69.2	0	0	125	124	123	122	121	119	118	117	116	115	113	112	111	110	108	107	106	105	104	102	101	100	99	98	96	95	94	93	92
69.5	0	0	0	126	125	124	123	122	120	119	118	117	116	114	113	112	111	109	108	107	106	105	103	102	101	100	99	97	96	95	94
69.8	0	0	0	0	127	126	125	124	123	121	120	119	118	117	115	114	113	112	110	109	108	107	106	104	103	102	101	100	99	97	96
70.1	0	0	0	0	0	127	126	125	124	122	121	120	119	118	117	115	114	113	112	110	109	108	107	106	104	103	102	101	100	99	97
70.4	0	0	0	0	0	0	128	127	126	125	123	122	121	120	119	117	116	115	114	112	111	110	109	108	106	105	104	103	102	101	100
70.7	0	0	0	0	0	0	0	129	128	127	126	124	123	122	121	120	119	117	116	115	113	112	111	110	109	107	106	105	104	103	102
71.0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	129	128	127	125	124	123	122	120	119	117	116	114	113	112	111	110	109	107	106	105	104	103
71.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	130	129	128	126	125	124	123	122	120	119	118	117	116	115	114	113	112	111	110	109	108
71.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	130	129	127	126	125	124	123	122	120	119	118	117	116	115	114	113	112	111	110	109
71.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	130	128	127	126	125	124	123	122	120	119	118	117	116	115	114	113	112	111	110
72.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	131	129	128	127	126	125	124	123	122	121	120	119	118	117	116	115	114	113
72.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	131	130	129	128	127	126	125	124	123	122	121	120	119	118	117	116	115
72.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	131	130	129	128	127	126	125	124	123	122	121	120	119	118	117	116
73.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	132	131	130	129	128	127	126	125	124	123	122	121	120	119	118
73.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	133	132	131	130	129	128	127	126	125	124	123	122	121	120
73.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	133	132	131	130	129	128	127	126	125	124	123	122	121
74.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	134	133	132	131	130	129	128	127	126	125	124	123
74.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	135	134	133	132	131	130	129	128	127	126	125
74.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	136	135	134	133	132	131	130	129	128	127
74.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	137	136	135	134	133	132	131	130	129
75.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	138	137	136	135	134	133	132	131
75.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	139	138	137	136	135	134	133
75.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	140	139	138	137	136

NOTE: When a player from a course using the Slope System plays a round at a course which is not on the Slope System, she should use this chart to determine a temporary Slope Rating for the course, and post the temporary Slope Rating along with the score. To determine a temporary Slope Rating locate the nearest Course Rating and read across to the column with the nearest course length. Then use the temporary Slope Rating indicated. If the value is "0", move up or down to the nearest Slope Rating value to determine the temporary Slope Rating for score-posting purposes only. THIS TABLE MAY NOT BE USED FOR ASSIGNING A TEMPORARY SLOPE RATING TO A COURSE THAT HAS NOT BEEN OFFICIALLY SLOPE-RATED.

Sample Course Handicap Table

CLUB NAME **PANTHER MOUNTAIN GOLF CLUB**

COURSE (TEES) **BACK** USGA SLOPE RATING **140**

For: ☒ **MEN**

☐ **WOMEN**


This table is designed to determine your Course Handicap for this golf course. It is for use only with the USGA® Handicap System by authorized Golf Associations and Golf Clubs which use the USGA Slope System.

USGA® Handicap Index			Course Handicap	USGA® Handicap Index			Course Handicap
+3.5	TO	+2.9	+4	16.6	TO	17.3	21
+2.8	TO	+2.1	+3	17.4	TO	18.1	22
+2.0	TO	+1.3	+2	18.2	TO	18.9	23
+1.2	TO	+.5	+1	19.0	TO	19.7	24
+.4	TO	.4	0	19.8	TO	20.5	25
.5	TO	1.2	1	20.6	TO	21.3	26
1.3	TO	2.0	2	21.4	TO	22.1	27
2.1	TO	2.8	3	22.2	TO	23.0	28
2.9	TO	3.6	4	23.1	TO	23.8	29
3.7	TO	4.4	5	23.9	TO	24.6	30
4.5	TO	5.2	6	24.7	TO	25.4	31
5.3	TO	6.0	7	25.5	TO	26.2	32
6.1	TO	6.8	8	26.3	TO	27.0	33
6.9	TO	7.6	9	27.1	TO	27.8	34
7.7	TO	8.4	10	27.9	TO	28.6	35
8.5	TO	9.2	11	28.7	TO	29.4	36
9.3	TO	10.0	12	29.5	TO	30.2	37
10.1	TO	10.8	13	30.3	TO	31.0	38
10.9	TO	11.7	14	31.1	TO	31.8	39
11.8	TO	12.5	15	31.9	TO	32.6	40
12.6	TO	13.3	16	32.7	TO	33.4	41
13.4	TO	14.1	17	33.5	TO	34.3	42
14.2	TO	14.9	18	34.4	TO	35.1	43
15.0	TO	15.7	19	35.2	TO	35.9	44
15.8	TO	16.5	20	36.0	TO	36.4	45

INSTRUCTIONS

- When using the table, find the range containing your USGA Handicap Index in the left column. Play with the Course Handicap which corresponds with it in the right column.
- Please make sure that the tees from which you are playing correspond with the tees for which this table applies.

スロープレーティングの概念図



各国のコースレーティング事情

コースレーティング (CR)

R&A (ゴルフ規則の総本山)

JGA (日本ゴルフ協会)

GA (オーストラリアゴルフ協会)

SAGA (南アフリカゴルフ協会)

CR+スロープレーティング

USGA (アメリカゴルフ協会)

RCGA (カナダゴルフ協会)

IAGA (世界ゴルフ運営協会)

CR+スタンダード スクラッチ スコア (SSS)

EGU (イングランドゴルフ連盟)

CONGU (英国ゴルフ連盟評議会)

(註) JGA安西会長談、日本もオーストラリア、中国がUSGAスロープレート方式を導入したことから遅れないようにしなければならない

* オーガスタChamp.ティーのレートは公式にはない

Augusta National GC (1993)

Camp.T.	7,445y	76.2	(非公式)
---------	--------	------	-------

Back T.	7,270y	74.0	135
---------	--------	------	-----

* レートが高いがスロープレーレートが低いこともある

Bethpage GC / Black (1929) Par-71

Camp.T.	7365y	76.6	148
---------	-------	------	-----

Torrey Pines / South

Camp.T.	7,607y	78.1	143
---------	--------	------	-----

* スロープレート及びSSSはターゲットエリア（第一打、第二打、グリーンと周辺）の難易度の評価を高く査定する

		コースレート	スロープレート	距 離
Pebble beach GL	Canpion tee	74.3	144	6,828
	Blue	73.8	142	6,738
	Gold	72.3	137	6,348
	White	71.3	134	6,116
	Red	71.8	129	5,198
Spyglass Hill GC	Blue	75.5	147	6,953
	Gold	73.2	144	6,534
	White	71.4	137	6,123
	Red	72.9	133	5,379

日、米コースレーティングの比較

コースレーティングは、

距離レートと難易度の評価を数値化したもの

ゴルフの普及の高い日米英の間でも違いがある

今から30数年前の1972、1975年に井上誠一さんのサゼッションにより、米国西部、東部と南東部の名門コースを視察し、そのときに印象に残ったことのひとつが「日本に比べてコースレートが高いナ」ということだった。当時、

米国のコースレートNo.1=Spyglass Hills GC {6,810yd***76.1}

短いコースの例=Merion GC (East) {6,482yd***74.5}

そして今、

米国のコースレートNo.1=Kiawa(Ocean) {7,356yd***79.6}

US Open開催=Medinah GC No.3 {75.3→78.1}


表一 代表的日米コースのヤードージとレート

日 本	ヤードージ	レート	米 国	ヤードージ	レート
鹿島の杜	7,629	76.3	Kiawa(ocean)	7,356	79.6
小樽	7,535	76.3	Medinah No3	7,508	78.1
ゴールデンバレイ	7,033	75.5	Torreypines(south)	7,607	78.1
広野	7,169	74.8	TPC Sawgrass	7,215	76.8
大洗	7,190	74.4	Bethpage(black)	7,366	76.6
古賀	6,930	74.3	Augusta National	7,455	76.2
ABC	7,235	74.1	Inverness(SCL)	7,255	75.9
相模原(東)	7,204	73.7	Spyglass Hill	6,959	75.5
鷹之台	7,102	73.6	Pine Valley	6,889	75.2
霞が関(東)	6,979	73.2	Firestone(south)	7,139	75.1
龍ヶ崎	7,047	73.2	Merion(east)	6,492	74.8
日光	7,061	73.0	Waialae	7,012	74.8
東京	6,904	72.9	Pinehurst No2	7,020	74.6
程ヶ谷	6,804	72.6	Olympic	6,842	74.4
戸塚(東)	6,730	72.4	Pebble Beach	6,828	74.3
我孫子	6,778	72.3			

(2009.大久保調べ)

表は日米の代表的なコースのヤードージと一緒にコースレートを高い順に並べ比較したもの

図-4 代表的日米コースのレーティング比較



図はヤードージを縦軸、コースレートを横軸にして作成

日本VS米国・近似距離コースレートの比較

霞ヶ関(東)/Spyglass Hill = 6,974y/6,959y = {73.2/75.5} = **+2.3**

程ヶ谷/The Olympic(ocean) = 6,804y/6,842y = {72.6/74.4} = **+1.8**


広野/Firestone CC(south) = 7,169y/7,139y = {74.8/75.5} = **+0.7**

小樽/Medinah GC No.3 = 7,535y/7,508y = {76.3/78.1} = **+1.8**


* 日本 ... 西高東低

* 米国 ... オープン開催コースとリゾートが高い

- 1) 米国のコースレートは距離が同じ
日本のコースより 1.7～2.0 ほど高い
- 2) JGA方式では難易度評価に限度
(-1.8～+1.8)を決めている
- 3) 日本は距離レート(算出式)の比重が高い
日本＞英国＞米国
- 4) レーティングの難易度評価、査定基準についても
グローバル化が必要である
- 5) 飛距離に劣るボギーゴルファのためにも
「スロープレーティング」の導入が望まれる



ABOVE: Tenth hole, Pine Valley Golf Club, New Jersey, USA. (Photo by Graeme Grant, 1998.)



LEFT: The same hole in its raw 1930s state.

再査定に提出する図面作成について

コースレートの再査定の手続きには、
指定されたコース全体現況平面図、
ホール毎の平面図および
縦断面図と各ティの距離表（指定された）の
提出が必要

コースの現況地形図については、
身近な「市町村の都市計画課」に

2,500分の1の航空測量（作成年度に注意）による
〈コース全体〉が入った「都市計画基本図」また
は「地形図」がありこの図面はで廉価で入手で
きる

〈都市計画基本図〉から必要図面の作り方

現況地形図から**コースの輪郭**(グリーン、ティ、バンカーなどは点線で図化されている)をトレースする

ティグラウンドについては不明瞭なので **BT、RT、FT、LTの形状、大きさ、高低差**について現地測量をする

フェアウェイの幅、ラインについては現況を計測して修正


ホール毎に平面図(コピー化とレース)と高低がわかる

縦断面図を作成

詳細については **KGAの作成指示書** を参考

1:2,500
IX-KE 28-2

龍ヶ崎市都市計画基本図 22



IX KE 28-2

1:2,500

18-4 (15)

28-1 (21)

28-4 (29)

(23)

IX KE 28-2

1:2,500

18-4 (15)

28-1 (21)

28-4 (29)

(23)

IX KE 28-2

1:2,500

18-4 (15)

28-1 (21)

28-4 (29)

(23)

縮尺 1 : 2500

龍ヶ崎カントリー倶楽部 コース平面図

縮尺 1:2,500

コース平面図「完成」




ホール毎の平面図

Hole No. 1

	Bent Green	Korai Green
B.T	419Y	419Y
R.T	399 (-20)	399 (-20)
F.T	379 (-40)	379 (-40)

() 数字はBTとの距離差



Medinah Country Club

	Illinois (Medinah)
Years	No.1 1924 No.2 1926 No.3 1928
Architects	No.1 Tom Bendelow R/ Edward Lawrence Packard No.2 Tom Bendelow No.3 Tom Bendelow R/ Harry Collis
Yards/Par	No.3 7,132yards Par-71 (75.3)



1 PAR 75 6472 YDS
2 PAR 71 6172 YDS
3 CHAMPIONSHIP PAR 71 - 7014 YDS

54 CHALLENGING HOLES



U.S. OPEN
MEDINAH
THE 75th
ANNIVERSARY

MEDINAH COUNTRY CLUB
MEDINAH, CALIFORNIA

U.S.G.A. RULES GOVERN PLAY

• **YARDAGES**—Ladies' yardage is measured 6 ft. from the front of the front tee. Men's yardage is measured 6 ft. from the back of the tee, using the back tee on holes where there are two separate teeing areas.

• **BOUNDARIES**—Fences surrounding property are defined by inside point of fence posts at ground level. (Such posts are not obstructions.)

• **WATER HAZARDS**—Yellow stakes define water hazard. Red stakes define lateral water hazard.

• **FENCE BACK OF 9th GREEN**—Ball behind fence should be lifted and dropped within two club lengths of the closest end of fence—no penalty. Ball lying inside the fence within two club

lengths and too close to allow swing may be dropped in line with the hole within two club lengths nearer the hole—no penalty.

• **STAKED TREES**—Ball may be lifted and dropped two club lengths from stake, not nearer the hole—no penalty.

• **CART PATHS**—Ball may be lifted and dropped within two club lengths of path, not nearer the hole—no penalty.

IMPORTANT

• **CARS AND CARTS**—Electric golf cars must use paths where provided. All golf cars and hand carts must be kept off tees and 10 yards (30 feet) from all greens.

Medinah
Country Club / 3

Site of the 1975 U.S. Open Championship

NO. 3
COURSE

CHAMPIONSHIP	395	192	426	451	532	447	599	210	440	3692
FRONT	367	150	398	410	505	414	581	173	397	3395
PAR	4	3	4	4	5	4	5	3	4	36

HOLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT

HANDICAP 13 17 9 3 7 5 1 15 11

MATCH POINTS +/-

CHAMPIONSHIP	588	407	389	458	172	323	467	225	411	3440	7132
FRONT	561	377	362	426	133	300	443	149	380	3131	6526
PAR	5	4	4	4	3	4	4	3	4	35	71

HOLES 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL HDCP. NET

HANDICAP 2 10 12 4 18 16 6 14 8

MATCH POINTS

DATE // SCORER

ATTEST

COURSE RATINGS CHAMPIONSHIP 75.3 FRONT 73.8





No.3コース #2ショート192y







No3コース #17h ショート チャンピオンティから

Spyglass Hill Golf Course

	California (Pebble Beach)
Years	1966
Architects	Robert Trent Jones
Yards/Par	6,810 yards Par-72(76.1)

SPYGLASS HILL GOLF COURSE

HOLES	CHAMPIONSHIP TEES	REGULAR TEES	PAR	LADIES TEES	HANDICAP STROKES						
1	600	551	5	481	3						
2	350	325	4	230	11						
3	150	125	3	75	17						
4	365	347	4	300	15						
5	180	138	3	107	13						
6	415	377	4	330	5						
7	515	474	5	455	9						
8	395	367	4	305	7						
9	425	408	4	385	1						
TOTAL OUT	3395	3112	36	2668							
10	400	371	4	360	12						
11	520	485	5	419	10						
12	180	148	3	95	14						
13	440	418	4	386	4						
14	555	514	5	475	6						
15	130	104	3	102	18						
16	465	434	4	403	2						
17	320	308	4	293	16						
18	405	383	4	355	8						
TOTAL IN	3415	3165	36	2888							
TOTAL OUT	3395	3112	36	2668							
TOTAL	6810	6277	72	5556							
SELF											
OPPONENT						DATE					

RATING 1971: CHAMPIONSHIP 76.1, REGULAR 74.1, LADIES 72.8

USGA Rules will apply.

Water Hazards — Lakes on holes 11 and 15

Lateral Hazards — Lakes on holes 7 and 14.

Ball in lake on hole 12 may be played from drop area or from spot from which last played.

Out of Bounds — White stakes.

Blue stakes—define bunkers first 5 holes

BING CROSBY NATIONAL PRO-AMATEUR CHAMPIONSHIP
PLAYED ANNUALLY AT SPYGLASS HILL.



SPYGLASS HILL GOLF COURSE
PEBBLE BEACH, CALIFORNIA • TELEPHONE 624-1862














Merion Golf Club

East Course (West)

	Pennsylvania (Ardmore)
Years	East1912 West1914
Architects	Hugh Wilson /William.S.Flynn Howard Toomey /Perry Maxwell /Dick Wilson
Yards/Par	6,482 yards Par-70 (74.8)

Architect: Hugh Wilson
Opened: 1912
Competitive Course Record: 64











#11 G付近





